

ŘEZY KABELOVÝCH RÝH



LEGENDA

- VO — NAVRŽENÉ ROZVODY VO SO-02 CYKY-J 4x10/HDPE63 kabel v zemi
- VOx Svítidlo SO-02 - silniční NAV-50W na samostatném stožáru v= 6 m žárový zinek
- DEMONTÁŽ NADZEMNÍHO VEDENÍ VO
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- nadzemní vedení VO
- vodovod
- kanalizace
- telefonní kabely Telefonica O2
- nadzemní vedení NN
- kabely NN 0,4 kV
- STL plynovod
- AQUA — kabelová televize AQUA

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT
VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. VŠECHNY NOVĚ NAVRŽENÉ
SÍTĚ BUDOU ULOŽENY DLE ČSN736005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ" A ČSN 33 2000-5-52 ČÁST 5: VÝBĚR
A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - KAPITOLA 52: VÝBĚR SOUSTAV
A STAVBA VEDENÍ.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V str. 50 Hz TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V str. 50 Hz
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2
ZÁKLADNÍ OCHRANA- izolací živých částí, přepážkami a kryty
OCHRANA PŘI PORUŠE- ochranným pospojováním a automatickým odpojením
v případě poruchy
PROSTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy

Investor:	Obec Vikýřovice Petrovská 168 788 13 Vikýřovice	Projektant:	ŠTAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o. Lidická 56, 787 01 Šumperk
Ředitel ateliéru:	ING. MILAN KLIMEŠ	Tel.:	583 215 111
Hlavní architekt:	ING. ARCH. JIŘÍ VALERT	Fax.:	583 215 833
Projektant objektu:	Ing. Tomáš Nedoma	Měřítko	1:500
Akce:	Oprava místní komunikace a nové VO ul. Lomená, Vikýřovice	Datum	03/2014
		Stupeň:	DUR
		Zak. číslo:	01-1125/001
Obsah:	KOORDINAČNÍ SITUACE ROZVODY VO	Č. paré:	Č.výkresu: C3