










DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen
ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: 
ve věcech smluvních: 
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava - zmocněnci
ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
ve věcech technických: 
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
Zapsán v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Výše uvedené Smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele OS/0005/2023, č. zhotovitele 841/SAXX-01/005/2023 (dále jen „Smlouva“) uzavřené smluvními stranami dne 31. 1. 2023 k akci „Oprava místní komunikace na ul. Nová“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je článek VI. Cena díla, bod 1. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku, a to následovně:

cena díla dle Smlouvy bez DPH	841 865,78 Kč
cena víceprací bez DPH	139 336,27 Kč
cena méněprací bez DPH	- 46 796,50 Kč
cena díla dle Dodatku bez DPH	934 405,55 Kč
DPH	196 225,17 Kč
cena díla dle Dodatku vč. DPH	1 130 630,72 Kč

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31. 1. 2023 zůstávají beze změny včetně článku V. Doba plnění.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a každá smluvní strana obdrží toto elektronické vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 21 konané dne 26. 6. 2023.

Přílohy:

Soupis prací

Ve Vikýřovicích dne

V Olomouci dne

.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

.....
za zhotovitele:
Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava

.....
za zhotovitele:
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SAXX-001 - Oprava místní komunikace na ul. Nová



Objednatel: Obec Víkyřovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.		SO 001 - Příprava území ...				
1.1.		Zemní práce				
1.1.01	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	34,400	685,22	23 571,57
1.1.02	113154223	Frezování živičného krytu tl 50 mm pruž š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	840,000	70,22	58 984,80
1.1.03	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	172,000	137,04	23 570,88
1.1.	Celkem	Zemní práce				106 127,25
1.2.		Přesun sutě				
1.2.01	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	127,560	64,51	8 228,90
1.2.02	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	92,880	6,75	626,94
1.2.03	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 835,400	6,75	12 388,95
1.2.04	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	127,560	32,42	4 135,50
1.2.05	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,960	178,64	5 530,69
1.2.	Celkem	Přesun sutě				30 910,98
1.	Celkem	SO 001 - Příprava území ...				137 038,23
2.		SO 101 - Místní komunikac...				
2.1.		Zemní práce				
2.1.01	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	5,000	256,06	1 280,30
2.1.02	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	61,600	204,84	12 618,14
2.1.03	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	44,000	219,27	9 647,88
2.1.04	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	110,000	98,13	10 794,30
2.1.05	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,800	154,82	1 362,42
2.1.06	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	15,840	166,73	2 641,00
2.1.07	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,800	38,90	342,32
2.1.08	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	80,000	122,67	9 813,80
2.1.09	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	12,800	238,19	3 048,83
2.1.10	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	51,21	4 096,80
2.1.11	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,600	159,59	255,34
2.1.	Celkem	Zemní práce				55 900,93
2.2.		Komunikace pozemní				
2.2.01	564831011	Podklad ze štrkové štěrku SD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	20,000	172,25	3 445,00
2.2.02	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	840,000	19,17	16 102,80
2.2.03	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	840,000	334,56	281 030,40
2.2.04	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	466,79	2 333,95
2.2.	Celkem	Komunikace pozemní				302 912,15
2.3.		Trubní vedení				
2.3.01	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 252,74	9 758,22
2.3.02	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	4,000	2 280,92	9 123,68
2.3.	Celkem	Trubní vedení				18 881,90
2.4.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2.4.01	916132113	Osazení obruby z betonové předlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	348,000	290,79	101 194,92
2.4.02	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	351,480	154,06	54 149,01
2.4.03	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,450	2 324,74	40 566,71
2.4.04	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	176,000	101,23	17 816,48
2.4.05	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	840,000	8,86	7 442,40
2.4.06	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,000	256,06	1 280,30
2.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				222 449,82
2.5.		Přesun sutě				
2.5.01	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	45,819	129,02	5 911,57
2.5.02	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	137,457	13,50	1 855,67
2.5.03	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,819	48,63	2 228,18
2.5.04	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45,819	119,10	5 457,04
2.5.	Celkem	Přesun sutě				15 452,46
2.6.		Přesun hmot				
2.6.01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	227,441	111,95	25 462,02
2.6.02	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	227,441	16,79	3 818,73
2.6.03	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	227,441	16,79	3 818,73
2.6.	Celkem	Přesun hmot				33 099,48
2.	Celkem	SO 101 - Místní komunikac...				648 696,74
3.		SO 192 - Dopravní značení...				
3.1.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3.1.01	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	1,000	297,74	297,74
3.1.02	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	28,000	29,77	833,56
3.1.03	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	267,96	267,96
3.1.04	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	28,000	26,20	733,60
3.1.05	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	1,000	595,48	595,48
3.1.06	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	28,000	65,50	1 834,00
3.1.07	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	1,000	476,38	476,38
3.1.08	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	1,000	357,29	357,29
3.1.09	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	28,000	595,48	16 673,44
3.1.10	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	28,000	59,55	1 667,40
3.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 736,85
3.	Celkem	SO 192 - Dopravní značení...				23 736,85
4.		SO 1000 - Ostatní náklady				
4.1.		Ostatní				
4.1.01	221300000	Zkoušky na množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) a jejich následné zatřídění do kvalitativních tříd (ZAS -T1 až ZAS-T4) dle vyhlášky č.130/2019 Sb.	kpl	1,000	11 314,07	11 314,07
4.1.02	221400000	Vytyčení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	5 954,77	5 954,77
4.1.03	221500000	Vytyčení stávajících sítí	kpl	1,000	5 954,77	5 954,77
4.1.	Celkem	Ostatní				23 223,61
4.	Celkem	SO 1000 - Ostatní náklady				23 223,61
5.		SO 1020 - VRN				
5.1.		Zařízení staveniště				
5.1.01	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 381,91	2 381,91
5.1.02	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	6 788,44	6 788,44
5.1.	Celkem	Zařízení staveniště				9 170,35
5.	Celkem	SO 1020 - VRN				9 170,35
		Cena díla dle SOD				841 865,78
6.		1. Dodatek - vícepráce				
6.1.		Silniční obruba				
6.1.01	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	309,00	11 433,00
		Poznámka nová 25m, použitá 12m				
6.1.02	SPCM	Silniční obrubník ABO 15/25/100	kus	25,000	145,00	3 625,00
6.1.03	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	12,000	44,00	528,00
6.1.04	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,850	2 324,74	4 300,77
6.1.	Celkem	Silniční obruba				19 886,77

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SAXX-001 - Oprava místní komunikace na ul. Nová



Objednatel: Obec Víkřovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
6.2.		Podklad pod přídlažbu				
6.2.01	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	31,320	585,00	18 322,20
	Poznámka	348,00*0,6*0,15=31,32m3				
6.2.02	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,320	154,82	4 848,96
6.2.03	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	56,376	166,73	9 399,57
6.2.04	564851011	Podklad ze štěrku SD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	208,800	217,00	45 309,60
	Poznámka	348,00*0,6=				
6.2.05	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	208,000	42,80	8 902,40
6.2.	Celkem	Podklad pod přídlažbu				86 782,73
6.3.		Doplnění podkladu komunikace				
6.3.01	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	243,700	73,90	18 009,43
	Poznámka	celkem: 24 tun = 24,00/0,09848t/m2 dle URS				
6.3.	Celkem	Doplnění podkladu komunikace				18 009,43
6.4.		Výškové úpravy				
6.4.01	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	3 252,74	3 252,74
6.4.02	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	2 280,92	11 404,60
6.4.	Celkem	Výškové úpravy				14 657,34
6.	Celkem	1. Dodatek - vícepráce				139 336,27
7.		1. Dodatek - méněpráce				
7.1.		méněpráce				
7.1.01	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-684,000	6,75	-4 617,00
	Poznámka	Mezideponie obce 36,00t , odpočet příplatku ZKD km = 19*36=684,00				
7.1.02	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-36,000	32,42	-1 167,12
1.1.02	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-81,000	70,22	-5 687,82
2.2.02	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-81,000	19,17	-1 552,77
2.2.03	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-81,000	334,56	-27 099,36
2.4.05	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	-81,000	8,86	-717,66
4.1.03	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	-1,000	5 954,77	-5 954,77
7.	Celkem	1. Dodatek - méněpráce				-46 796,50
Projekt: 841-SAXX-001	Celkem	Oprava místní komunikace na ul. Nová				934 405,55