KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Realizace úspor v budově ZŠ ve Vikýřovicích	JKSO	
Název objektu	Základní škola Vikýřovice	EČO	
Název části	Měření a regulace (MaR)	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Vikýřovice		
Projektant	Jan Obrusník		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
A.3.4.3	Jan Obrusník	30.01.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**0,00**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor v budově ZŠ ve Vikýřovicích
Objekt: Základní škola Vikýřovice
Část: Měření a regulace (MaR)
JKSO:

Objednatel: Obec Vikýřovice
Zhotovitel:
Datum: 30.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	0,00
Řídicí systém	Řídicí systém	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
734	Ústřední vytápění - armatury	0,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742	Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
	Celkem	0,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor v budově ZŠ ve Vikýřovicích
Objekt: Základní škola Vikýřovice
Část: Měření a regulace (MaR)
JKSO:

Objednatel: Obec Vikýřovice
Zhotovitel:
Datum: 30.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**HSV**				**0,00**	
	D		**Řídicí systém**	**Řídicí systém**				**0,00**	
1	M	MAT	řj	Řídicí jednotka + webserver	db	1,000		0,00	21,0
2	M	MAT	io1	Modul v/v Univerzální vstupy, dig. výstupy		3,000		0,00	21,0
3	M	MAT	io2	Modul v/v univerzální vstupy, analogové výstupy		1,000		0,00	21,0
4	M	MAT	io3	Modul v/v analogové výstupy, naléťové		1,000		0,00	21,0
5	M	MAT	sv1	svorkovnice pro RS a moduly		6,000		0,00	21,0
6	M	MAT	OP	Ovládací panel řídícího systému		1,000		0,00	21,0
7	M	MAT	OPa	Adaptér pro OP		1,000		0,00	21,0
8	M	MAT	OPm	Montážní sada OP pro rozvaděč		1,000		0,00	21,0
9	M	MAT	Ter	Terminátor sbernice		2,000		0,00	21,0
10	M	MAT	Snim	snímač teploty, jímkový		10,000		0,00	21,0
11	M	MAT	Snv	Snímač teploty venkovní		1,000		0,00	21,0
12	M	MAT	CDP	Pokojové čidlo s displayem		3,000		0,00	21,0
13	M	MAT	SVp	servopohon 20V 0-10V		4,000		0,00	21,0
14	M	MAT	AMa	Směšovací armatura		4,000		0,00	21,0
15	M	MAT	TVA	Termoventil TUV 55°C		1,000		0,00	21,0
16	M	MAT	RMar	R-MaR vybavený rozvaděč pro MaR		1,000		0,00	21,0
17	M	MAT	CTK	Čidlo tlaku kapalin 2-20mA 0-10bar		2,000		0,00	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	
	D		**734**	**Ústřední vytápění - armatury**				**0,00**	
18	K	731	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	14,000		0,00	21,0
19	K	731	734441115	Regulátor tlaku vlnovcový tlak 40 až 400 kPa s jednoobvodovým mikrospínačem	kus	2,000		0,00	21,0
20	K	731	734449112	Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního DN 20 se snímačem a ventilem	soubor	2,000		0,00	21,0
	D		**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**0,00**	
21	K	731	735511143	vytápění pohon směšovací/rozdělovací	kus	4,000		0,00	21,0

22	M	MAT	946201900	uložení odpadu kód 170203 plasty	t	1,000	0,00	21,0
	D		**740**	**Elektromontáže - zkoušky a revize**			**0,00**	
23	K	741	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	0,00	21,0
24	K	741	740993220	Zkušební práce pro pohony nn	kus	4,000	0,00	21,0
25	M	MAT	1	Software řídícího systému	db	47,000	0,00	21,0
26	M	MAT	2	Software vizualizace regulace		47,000	0,00	21,0
27	M	MAT	3	zkušební provoz, zaškolení obsluhy	ks	1,000	0,00	21,0
	D		**742**	**Elektromontáže - rozvodný systém**			**0,00**	
28	K	741	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	0,00	21,0
	D		**743**	**Elektromontáže - hrubá montáž**			**0,00**	
29	K	741	743111115	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pevně	m	55,000	0,00	21,0
30	K	741	743552122	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm bez víka	m	40,000	0,00	21,0
31	K	741	743552124	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 250 mm bez víka	m	30,000	0,00	21,0
32	M	MAT	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	25,000	0,00	21,0
33	M	MAT	345710920	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1520	m	30,000	0,00	21,0
34	M	MAT	345626970	svorkovnice WAGO krabicová bezšroubová TYP222-413, 400 V, 3 x 0,08-2,5 mm2, 32 A	kus	100,000	0,00	21,0
35	M	MAT	345616580	svornice řadová RSA PE 1,5 objednací číslo A512241	kus	10,000	0,00	21,0
36	M	MAT	405910040	jímka pro snímače teplot s hlavicí M20x1,5 L160 mm	kus	10,000	0,00	21,0
37	M	MAT	405623050	regulátor tlaku vlnovcový 40 až 400 kPa tlak	kus	2,000	0,00	21,0
38	M	MAT	345754920	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125	kus	20,000	0,00	21,0
39	M	MAT	345754940	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X250	kus	15,000	0,00	21,0
40	M	MAT	345755180	koleno žlabu pozinkované NO 90X50X125	kus	10,000	0,00	21,0
41	M	MAT	345755460	spojka pro žlab pozinkovaná NS 50	kus	100,000	0,00	21,0
42	K	741	743619242	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně	m	24,000	0,00	21,0
	D		**744**	**Elektromontáže - rozvody vodičů měděných**			**0,00**	
43	K	741	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	50,000	0,00	21,0
44	K	741	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	185,000	0,00	21,0
45	K	741	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	70,000	0,00	21,0
46	K	741	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně	m	50,000	0,00	21,0
47	K	741	744431500	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený volně	m	35,000	0,00	21,0
48	K	741	744731110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně	m	708,000	0,00	21,0
49	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	185,000	0,00	21,0
50	M	MAT	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	70,000	0,00	21,0
51	M	MAT	341117450	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 5x16 mm2	m	50,000	0,00	21,0
52	M	MAT	341117280	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 5x25 mm2	m	35,000	0,00	21,0
53	M	MAT	341215500	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	412,000	0,00	21,0

54	M	MAT	341215540	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	m	296,000	0,00	21,0
55	M	MAT	FTP	Kabel FTP cat6e		305,000	0,00	21,0
56	K	741	744731481	Montáž kabel Cu sdělovací sk.4 - TCEPKPFLE čtyřkový 1-5x4x0,8 mm volně	m	305,000	0,00	21,0
	D		**746**	**Elektromontáže - soubory pro vodiče**			**0,00**	
57	K	741	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	86,000	0,00	21,0
58	K	741	746211150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	0,00	21,0
59	K	741	746211160	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	0,00	21,0
	D		**747**	**Elektromontáže - kompletace rozvodů**			**0,00**	
60	K	741	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	0,00	21,0
	D		**748**	**Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**			**0,00**	
61	K	741	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000	0,00	21,0
62	M	MAT	348332420	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 PER258 2x58W	kus	3,000	0,00	21,0
63	M	MAT	345358250	přepínač střídavý do ocelových dveřních zárubní 10A3555-06428	kus	2,000	0,00	21,0
	D		**764**	**Konstrukce klempířské**			**0,00**	
64	K	764	764991121	Hmoždinky do 12 mm do konstrukce z cihel	kus	200,000	0,00	21,0
				Celkem			**0,00**	