S l e p ý r o z p o č e t

Heřmanský 11/08 Realizace úspor energie v budově ZŠ Vikýřovice

Klasifikace:	801 Budovy občanské výstavby
Fáze zakázky:	Založená nabídka
Verze rozpočtu:	VZ
Zpracovatel:	Pavel Kubela
Investor:	Obec Vikýřovice
Projektant:	Ing. Petr Heřmanský, Projekční kancelář
Komentář zakázky:	

Verze rozpočtu: VZ

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis	Cena
S: Stavba	**-**
SSO1: Základní rozpočtové náklady	**-**
SO_01: Zateplení vnějšího pláště	**-**
0062: Omítky vnější	**-**
009: Ostatní konstrukce a práce	**-**
0094: Lešení	**-**
0096: Bourací práce	**-**
099: Přesun hmot HSV	**-**
764: Konstrukce klempířské	**-**
767: Konstrukce zámečnické	**-**
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud	**-**
SO_02: Výplně otvorů	**-**
003: Svislé konstrukce	**-**
006: Úpravy povrchu	**-**
0096: Bourací práce	**-**
099: Přesun hmot HSV	**-**
766: Konstrukce truhlářské	**-**
7666: Výplně otvorů vnější	**-**
767: Konstrukce zámečnické	**-**
771: Podlahy z dlaždic	**-**
SO_03: Zateplení stropů, střech	**-**
006: Úpravy povrchu	**-**
009: Ostatní konstrukce a práce	**-**
0094: Lešení	**-**
0096: Bourací práce	**-**
099: Přesun hmot HSV	**-**
713: Izolace tepelné	**-**
762: Konstrukce tesařské	**-**
763: Sádrokartonové konstrukce	**-**
784: Malby	**-**
SO_04: Technické zařízení	**-**
002: Základy	**-**
006: Úpravy povrchu	**-**

Popis	Cena
0096: Bourací práce	-
099: Přesun hmot HSV	-
711: Izolace proti vodě	-
713: Izolace tepelné	-
763: Sádrokartonové konstrukce	-
766: Konstrukce truhlářské	-
771: Podlahy z dlaždic	-
776: Podlahy povlakové	-
783: Nátěry	-
784: Malby	-
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud	-
TZ2-02: Tepelné čerpadlo, plošný kolektor	-
TZ4: Technické vybavení budov	-
SSO2: Související stavební práce	-
SO_05: Související stavební práce	-
001: Zemní práce	-
003: Svislé konstrukce	-
005: Komunikace	-
006: Úpravy povrchu	-
009: Ostatní konstrukce a práce	-
0096: Bourací práce	-
099: Přesun hmot HSV	-
711: Izolace proti vodě	-
713: Izolace tepelné	-
762: Konstrukce tesařské	-
763: Sádrokartonové konstrukce	-
764: Konstrukce klempířské	-
771: Podlahy z dlaždic	-
776: Podlahy povlakové	-
781: Obklady keramické	-
783: Nátěry	-
784: Malby	-
TZ4: Technické vybavení budov	-
SSO3: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	-

Popis	Cena
VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	**-**
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	**-**
	-

Slepý rozpočet

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
			S: Stavba				**-**
			SSO1: Základní rozpočtové náklady				**-**
			SO_01: Zateplení vnějšího pláště				**-**
			0062: Omítky vnější				**-**
1	SP	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	664,943	m2		
2	H	28375951	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm - lambda=0,039 W/(m.K)	601,591	m2		
3	H	28375951X	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	72,400	m2		
4	H	28376424	Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl.140 mm / lambda=0,038 W/(m.K)	4,168	m2		
5	SP	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	7,614	m2		
6	H	28375954	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	7,766	m2		
7	SP	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	277,485	m		
8	H	28375930	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	102,253	m2		
9	SP	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	71,547	m2		
10	H	219Km1074-X1	Fasádní deska z minerální vaty - L×B 1000×500 mm, tloušťka 140 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	72,978	m2		
11	SP	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	21,600	m		
12	H	219Km1004-01	Fasádní deska z minerální vaty - L×B 1000×500 mm, tloušťka 20 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	7,960	m2		
13	SP	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	844,297	m2		
14	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	137,193	m2		
15	SP	622422111	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 %	844,297	m2		
16	SP	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	844,297	m2		
17	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	844,297	m2		
18	SP	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	109,785	m		
19	H	59051634	Lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm	111,981	m		
20	SP	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	691,365	m		
21	H	59051482	Rohovník Al 11/14, 10/15 cm 2,5 m	429,476	m		
22	H	59051510	Profil okenní LT plast	305,067	m		
23	H	59051492	Lišta s okapničkou PVC UV 10/10, 2 m	71,772	m		
24	H	59051494	Lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	68,197	m		
25	H	59051502	Lišta dilatační rohová AL 2 m	14,280	m		
			009: Ostatní konstrukce a práce				**-**

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
26	SP	953941209	Osazování kovových dvířek bez jejich dodání	8,000	kus		
27	H	009-Z01	dod, ocelová krycí dvířka 600 x 550mm s boční stěnou hl. 15mm, dle PSV ozn."Z1" - s nosným rámem, nátěr, energetický uzávěr dle ČSN 359754, obalit vatou tl.50mm	1,000	kus		
28	SP	009-K04	D+M, Nástavec přes KZS na stávající VZT potrubí, TiZn potrubí d 160mm, délky 320mm - dle PSV ozn."K4"	2,000	kus		
			0094: Lešení				-
29	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	796,194	m2		
30	SP	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	47 771,640	m2		
31	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	796,194	m2		
32	SP	94194-1500.RXX	Dovoz včetně odvozu lešení	1,000	kus		
			0096: Bourací práce				-
33	SP	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	844,297	m2		
34	SP	976072221	Vybourání kovových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	9,000	kus		
35	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	4,665	t		
36	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	27,990	t		
37	SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	4,665	t		
38	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	4,665	t		
39	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	32,655	t		
40	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	4,665	t		
			099: Přesun hmot HSV				-
41	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	31,415	t		
			764: Konstrukce klempířské				-
42	SP	764554503	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 125 mm - včetně objímek a kolen	55,200	m		
43	SP	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	55,200	m		
44	SP	764510560	Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně rohů	66,860	m		
45	SP	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	66,860	m		
46	SP	764421830	Demontáž oplechování říms rš do 200 mm	109,785	m		
47	SP	764555502	Montáž TiZn odpadní trouby kruhové průměr 120 mm	4,000	m		
48	SP	764454802A	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm - pro zpětné použití	4,000	m		

Poř. ▲	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
49	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	1,560	%		
			767: Konstrukce zámečnické				-
50	SP	767-01	D+M, Prosklená stříška nad hlavním vstupem, dle PSV ozn."O1", rozměru 3200/1400mm - provedení s bezpečnostním sklem s nerez rámu a nerez terči, včetně kotvení	1,000	kus		
51	SP	767-02	D+M, Prosklená stříška nad zadním vstupem, dle PSV ozn."O2", rozměru 1600/1200mm - provedení s bezpečnostním sklem s nerez rámu a nerez terči, včetně kotvení	1,000	kus		
52	SP	767-01a	Demontáž stávající stříšky nad předním vstupem	1,000	kus		
53	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	1,790	%		
			TZ2: Elektroinstalace a slaboproud				-
54	MP	020-01	A.3.7. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody - dle samostatného rozpočtu	1,000	kus		
			SO_02: Výplně otvorů				-
			003: Svislé konstrukce				-
55	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	0,025	t		
56	H	13384410	Tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 50	0,028	t		
57	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	0,180	m3		
58	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	0,225	m2		
59	SP	312272323	Zdivo výplňové z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	2,279	m3		
			006: Úpravy povrchu				-
60	SP	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC	1,215	m2		
61	SP	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	30,020	m		
62	SP	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	21,212	m2		
63	SP	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	17,060	m2		
64	SP	612323131	Vápenocementová omítka štuková jednovrstvá hladkých vnitřních stěn nanášená ručně	3,256	m2		
65	SP	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	3,256	m2		
66	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	24,468	m2		
67	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	1,051	m2		
68	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	1,051	m2		
			0096: Bourací práce				-
69	SP	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	4,500	m		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
70	SP	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	6,903	m2		
71	SP	968071126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl přes 2 m2	2,000	kus		
72	SP	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	3,600	m2		
73	SP	766691915	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	1,000	kus		
74	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	10,595	m2		
75	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	1,575	t		
76	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	9,450	t		
77	SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	1,575	t		
78	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	1,575	t		
79	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	11,025	t		
80	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	1,575	t		
			099: Přesun hmot HSV				-
81	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	3,656	t		
			766: Konstrukce truhlářské				-
82	SP	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	1,000	kus		
83	H	61144404	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 43 x 2 x 100 cm, bílý - dle PSV ozn."O6"	1,693	m		
84	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	1,000	kus		
85	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	1,080	%		
			7666: Výplně otvorů vnější				-
86	SP	7666-H1	D+M, Hliníková vchodová prosklená stěna 2305/2995, dle PSV ozn."H1", komplet - 2kř dveře, nadsvětlík FIX, boční světlík FIX, samozavírač / Uw = 1,7 W/m2K	1,000	kus		
87	SP	7666-P1	D+M, Plastové vchodové prosklené dveře 1200/2460, dle PSV ozn."P1", komplet - 1kř dveře, nadsvětlík FIX / Uw = 1,2 W/m2K	1,000	kus		
88	SP	7666-P2	D+M, Sestava plastové schodišťové stěny prosklené 1630/4420, dle PSV ozn."P2", komplet / Uw = 1,2 W/m2K	1,000	kus		
89	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	1,080	%		
			767: Konstrukce zámečnické				-
90	SP	767-05	D+M, Ocelové zábradlí dl.1630mm v.350mm, dle PSV ozn."O5", vč. kotvení, nátěr	1,000	kus		
91	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	1,790	%		
			771: Podlahy z dlaždic				-
92	SP	771574118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	1,051	m2		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
93	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	1,051	m2		
94	H	59761403	Dlaždice keramické I / R10	1,157	m2		
95	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	6,580	%		
			SO_03: Zateplení stropů, střech				-
			006: Úpravy povrchu				-
96	SP	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	20,225	m2		
97	H	28375952	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	7,548	m2		
98	H	28375951X	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	13,082	m2		
99	SP	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	20,225	m2		
100	SP	612323131	Vápenocementová omítka štuková jednovrstvá hladkých vnitřních stěn nanášená ručně	20,225	m2		
			009: Ostatní konstrukce a práce				-
101	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	486,352	m2		
			0094: Lešení				-
102	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	29,040	m2		
			0096: Bourací práce				-
103	SP	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	402,200	m2		
104	SP	952903001	Čištění budov odstranění ptačího (holubího) nebo netopýřího trusu z podlahy	402,200	m2		
105	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	0,402	t		
106	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	2,412	t		
107	SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	0,402	t		
108	SP	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	0,402	t		
109	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	0,402	t		
110	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2,814	t		
111	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	0,402	t		
			099: Přesun hmot HSV				-
112	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	0,340	t		
			713: Izolace tepelné				-
113	SP	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	804,400	m2		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
114	H	239Km1062-06	Deska izolační minerální vata - tloušťka 120 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	410,244	m2		
115	H	239Km1062-07	Deska izolační minerální vata - tloušťka 140 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	410,244	m2		
116	SP	713311111	Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x rohož / plechové dveře	1,600	m2		
117	H	28376365	Polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 40 mm / lambda=0,034 W/(m.K)	1,632	m2		
118	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	1,950	%		
			762: Konstrukce tesařské				-
119	SP	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	402,200	m2		
120	SP	762526110	Položení polštáře nebo roštu pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	804,400	m2		
121	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	804,400	m2		
122	SP	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	26,370	m3		
123	H	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	16,813	m3		
124	H	60511060	Řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	9,556	m3		
125	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	5,580	%		
			763: Sádrokartonové konstrukce				-
126	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	19,440	m2		
127	SP	763161710	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	9,600	m2		
128	SP	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	58,080	m2		
129	H	239Km1062-06	Deska izolační minerální vata - tloušťka 120 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	29,621	m2		
130	H	239Km1062-07	Deska izolační minerální vata - tloušťka 140 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	29,621	m2		
131	SP	765901240	Zakrytí podhledů parotěsnou zábranou folií	29,040	m2		
132	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	1,520	%		
			784: Malby				-
133	SP	763121714	SDK stěna základní penetrační nátěr	29,040	m2		
134	SP	784412301	Pačokování se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	20,225	m2		
135	SP	784453651	Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné místnost v do 3,8	49,265	m2		
			SO_04: Technické zařízení				-
			002: Základy				-

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
136	SP	278381154	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 - včetně bednění, potěru	0,300	m3		
137	SP	278361821	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I	0,005	t		
			006: Úpravy povrchu				-
138	SP	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	3,000	kus		
139	H	56243132	Mřížka větrací neuzavíratelná PVC hranatá, 20 x 20 - dle PVC ozn."O4"	2,000	kus		
140	H	55341422	Mřížka kovová uzavíratelná se sítí 30x20 cm, nátěr - dle PVC ozn."O3"	1,000	kus		
141	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	1,830	m3		
142	SP	632452411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm	6,100	m2		
143	SP	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	2,180	m3		
144	SP	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	1,700	m3		
145	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	1,700	m3		
146	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	1,700	m3		
147	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,241	t		
148	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	0,817	m3		
149	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	0,817	m3		
150	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	0,817	m3		
151	SP	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon	0,360	m3		
152	SP	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	1,830	m3		
153	SP	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	1,830	m3		
			0096: Bourací práce				-
154	SP	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	12,200	m		
155	SP	974042579	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	24,400	m		
156	SP	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	0,960	m3		
157	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	2,180	m3		
158	SP	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	1,700	m3		
159	SP	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	4,930	m3		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
160	SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,930	m3		
161	SP	971026481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MC tl do 900 mm	2,000	kus		
162	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	8,254	t		
163	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	49,524	t		
164	SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	8,254	t		
165	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	8,254	t		
166	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	57,778	t		
167	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	8,254	t		
			099: Přesun hmot HSV				-
168	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	19,119	t		
			711: Izolace proti vodě				-
169	SP	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	10,900	m2		
170	H	11163150	Lak asfaltový penetrační	0,005	t		
171	SP	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	10,900	m2		
172	H	190Ln2024-01	Pás asfaltový modifikovaný	12,535	m2		
173	SP	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP na stávající izolaci	36,000	m		
174	SP	711113117	Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou	1,209	m2		
175	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	3,210	%		
			713: Izolace tepelné				-
176	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	10,900	m2		
177	SP	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	10,900	m2		
178	H	28375914	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	11,118	m2		
179	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	1,950	%		
			763: Sádrokartonové konstrukce				-
180	SP	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB	20,341	m2		
181	SP	763131542	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	1,780	m2		
182	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	1,780	m2		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
183	SP	763164555	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	1,780	m2		
184	SP	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	1,000	kus		
185	H	55331317	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 900 L/P	1,000	kus		
186	H	59030622	Profil UW 100 40/100/40 mm	1,200	m		
187	H	59030619	Profil UA 100, 40/100/40 mm	4,000	m		
188	H	59030222	Patka UA 98 mm sada 4 ks	1,000	sada		
189	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	1,520	%		
			766: Konstrukce truhlářské				-
190	SP	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	1,000	kus		
191	H	61165333	Dveře vnitřní protipožární hladké plné 1křídlé 90x197 cm, EI 30 DP3 (C) - Dle PSV ozn."PO1"	1,000	kus		
192	SP	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	1,000	kus		
193	H	54917260	Samozavírač dveří hydraulický	1,000	kus		
194	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	1,080	%		
			771: Podlahy z dlaždic				-
195	SP	711113117	Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou	20,490	m2		
196	SP	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	20,490	m2		
197	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	20,490	m2		
198	SP	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	15,740	m		
199	H	59761403	Dlaždice keramické I / R10	23,246	m2		
200	SP	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby nebo kladení do vzoru	20,490	m2		
201	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	6,580	%		
			776: Podlahy povlakové				-
202	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	23,380	m		
203	SP	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	31,808	m2		
204	SP	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	31,808	m2		
205	SP	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - včetně penetrace	31,808	m2		
206	SP	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	23,380	m		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
207	H	28411006	Lišta speciální soklová PVC 17310 samolepící 15 x 50 mm role 25 m	24,549	m		
208	H	28412245	Podlahovina PVC	36,579	m2		
209	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	0,380	%		
			783: Nátěry				-
210	SP	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	1,103	m2		
			784: Malby				-
211	SP	763121714	SDK stěna základní penetrační nátěr	82,702	m2		
212	SP	784453651	Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné místnost v do 3,8	44,242	m2		
			TZ2: Elektroinstalace a slaboproud				-
213	MP	021-01	D+M, MaR - elektro + měření a regulace kotelny, ÚT - dle samostatného rozpočtu	1,000	soubor		
			TZ2-02: Tepelné čerpadlo, plošný kolektor				-
214	SP	TZ1-01	D+M, Plošný kolektor pro tepelné čerpadlo - dle samostatného rozpočtu	1,000	soub		
215	SP	TZ1-02	D+M, Tepelné čerpadlo - primární strana - dle samostatného rozpočtu	1,000	soub		
216	SP	TZ1-03	D+M, Tepelné čerpadlo - sekundární část kotelny - dle samostatného rozpočtu	1,000	soub		
			TZ4: Technické vybavení budov				-
217	SP	TZ1-04	D+M, Zařízení pro vytápění staveb - dle samostatného rozpočtu	1,000	soub		
			SSO2: Související stavební práce				-
			SO_05: Související stavební práce				-
			001: Zemní práce				-
218	SP	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	14,305	m3		
219	SP	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	8,583	m3		
220	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - se složením	14,305	m3		
221	SP	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	1,200	m3		
222	SP	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	1,200	m3		
223	SP	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	1,200	m3		
			003: Svislé konstrukce				-
224	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	0,563	t		
225	H	13384410	Tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 50	0,620	t		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
226	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	0,585	m3		
227	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	4,680	m2		
228	SP	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	0,421	m3		
229	SP	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním	3,240	m2		
230	SP	340239247	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihelných bloků nebroušených tl 300 mm P10	8,820	m2		
			005: Komunikace				-
231	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic / pro zpětné použití	2,550	m2		
232	SP	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech ing sítí	2,550	m2		
233	SP	566901123	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	2,550	m2		
234	SP	566901141	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	2,550	m2		
235	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	2,550	m2		
			006: Úpravy povrchu				-
236	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	0,108	m3		
237	SP	632452411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm	0,720	m2		
238	SP	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	0,216	m3		
239	SP	612423521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká	24,450	m2		
240	SP	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	5,603	m2		
241	SP	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC	9,360	m2		
242	SP	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	10,800	m2		
243	SP	623611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných pilířů nebo sloupů včetně penetrace ručně	10,800	m2		
244	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	131,540	m2		
245	SP	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	131,540	m2		
246	SP	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	60,335	m2		
247	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	60,335	m2		
248	SP	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	16,468	m2		
249	SP	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	4,815	m		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
250	H	59051638A	Lišta zakládací LO 203 mm tl.1,0mm	4,911	m		
251	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	8,820	m2		
252	SP	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	8,820	m2		
253	SP	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	11,648	m2		
254	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	11,648	m2		
255	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	3,000	kus		
			009: Ostatní konstrukce a práce				**-**
256	SP	009-HEL-01	D+M, Provedení statického zajištění popraskaného zdiva sponkováním trhlin - ocel 10505(R) D 4 mm, dl.(600+2x100)mm po á cca 500mm	358,960	m		
257	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	69,540	m		
258	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	2,782	m3		
259	H	59217411	Obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	71,000	kus		
260	SP	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	47,684	m2		
261	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	1 027,808	m2		
262	SP	009-05-01	D+M, Úprava stávajících střešních lapačů nečistot posunutím od budovy o tloušťku KZS - odkopání, obetonování a zpětný zásyp	6,000	kus		
263	SP	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	3,000	kus		
264	SP	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	3,000	kus		
265	SP	762822922	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	2,970	m		
266	SP	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	0,050	m3		
267	SP	009-05-02	D+M, Nové deska s označením "Základní škola" rozměru min. 400x300mm, plastová - včetně kotevních prvků do nového kontaktního zateplovacího systému	1,000	kus		
268	SP	009-05-02a	D+M, Nové deska "státní znak" rozměru dle původního, kovová - včetně kotevních prvků do nového kontaktního zateplovacího systému	1,000	kus		
269	SP	009-05-02b	D+M, Nové deska "znak obce Vikýřovice" rozměru dle původního, kovová - včetně kotevních prvků do nového kontaktního zateplovacího systému	1,000	kus		
270	SP	009-05-02c	D+M, Nové deska "číslo popisné" rozměru dle původního, kovová - včetně kotevních prvků do nového kontaktního zateplovacího systému	1,000	kus		
271	SP	009-05-03	D+M, Kotvení pamětní desky - do nového kontaktního zateplovacího systému	1,000	kus		
			0096: Bourací práce				**-**

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
272	SP	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	1,800	m		
273	SP	974042579	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	1,800	m		
274	SP	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	0,072	m3		
275	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	0,072	m3		
276	SP	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	0,144	m3		
277	SP	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	0,216	m3		
278	SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,216	m3		
279	SP	0096-05-01	Demontáž velké 1360/1100 NN bedny a menší 300/600 NN bedny na čelní fasádě	1,000	kus		
280	SP	0096-05-02	Demontáž stávající stříšky nad hlavním vstupem	1,000	kus		
281	SP	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	358,960	m		
282	SP	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	58,500	m		
283	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	23,842	m2		
284	SP	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	7,440	m2		
285	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	3,600	m2		
286	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	60,335	m2		
287	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	131,540	m2		
288	SP	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	8,820	m2		
289	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	8,820	m2		
290	SP	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	62,900	m		
291	SP	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	51,900	m		
292	SP	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	4,000	m		
293	SP	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	7,500	m		
294	SP	972044251	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	3,000	kus		
295	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	26,725	t		
296	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	160,350	t		
297	SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	26,725	t		

Poř. ▲	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
298	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	26,725	t		
299	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	187,075	t		
300	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	26,725	t		
			099: Přesun hmot HSV				-
301	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	65,053	t		
			711: Izolace proti vodě				-
302	SP	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové fólie	76,740	m2		
303	SP	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti nopová fólie krycí lišta pro překrytí okraje izolace	76,740	m		
304	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	3,210	%		
			713: Izolace tepelné				-
305	SP	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek / vyplnění dilatační mezery	36,708	m2		
306	H	28376424	Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl.140 mm / lambda=0,038 W/(m.K)	8,168	m2		
307	H	28376427	Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 200 mm / lambda=0,039 W/(m.K)	29,274	m2		
308	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	1,950	%		
			762: Konstrukce tesařské				-
309	SP	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	63,480	m2		
310	SP	762341650	Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken	44,436	m2		
311	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	0,978	m3		
312	H	60511060	Řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	0,538	m3		
313	SP	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	0,489	m3		
314	SP	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	22,218	m2		
315	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	5,580	%		
			763: Sádrokartonové konstrukce				-
316	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	9,400	m2		
317	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD / kastly	23,670	m2		
318	SP	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	42,350	m		
319	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	23,670	m2		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
320	SP	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	17,760	m2		
321	SP	763135211X	Zpětná montáž podhledu kazetového 600x600 mm	17,760	m2		
322	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	1,520	%		
			764: Konstrukce klempířské				-
323	SP	764172130X	Krytina plechová sněhová zábrana dvoutrubková, žárově pozink, nátěr - dle PSV ozn."TZ", osazení dodatečně, včetně úpravy krytiny	18,000	m		
324	SP	764252505	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 360 mm - včetně čel, rohů a hrdel	110,700	m		
325	SP	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 360 mm do 45°	110,700	m		
326	SP	764259545	Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 360/125 mm	6,000	kus		
327	SP	764359811	Demontáž kotlík kónický do 45°	6,000	kus		
328	SP	764731118	Oplechování zdí a atik poplastovaný plech rš 1000 mm - dle PSV ozn."K5"	16,600	m		
329	SP	764259529	Montáž žlab TiZn - kotlík kulatý	2,000	kus		
330	SP	764359811A	Demontáž kotlík kónický do 45° - pro zpětné použití	2,000	kus		
331	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	1,560	%		
			771: Podlahy z dlaždic				-
332	SP	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	1,350	m2		
333	SP	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	4,500	m		
334	SP	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	4,500	m		
335	H	59761410	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300 I / R11	12,144	m2		
336	SP	775469113	Montáž podlahové lišty schodové lepené	4,500	m		
337	H	449Hh4002-07	Profil hliníkový schodový protiskluzný - výška 10 mm, délka 2500 mm, barva	4,725	m		
338	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	11,040	m2		
339	SP	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	3,600	m2		
340	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	3,600	m2		
341	SP	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	7,440	m2		
342	SP	781779194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za nerovný povrch	7,440	m2		
343	SP	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	7,440	m2		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
344	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou pro exteriér	2,700	m2		
345	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou pro exteriér	8,340	m2		
346	SP	711113117	Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou	33,100	m2		
347	SP	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	33,100	m2		
348	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	33,100	m2		
349	H	59761403	Dlaždice keramické I / R10	34,755	m2		
350	SP	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby nebo kladení do vzoru	33,100	m2		
351	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	6,580	%		
			776: Podlahy povlakové				-
352	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	365,840	m		
353	SP	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	488,100	m2		
354	SP	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	488,100	m2		
355	SP	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - včetně penetrace	488,100	m2		
356	SP	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	365,840	m		
357	H	28411006	Lišta speciální soklová PVC 17310 samolepící 15 x 50 mm role 25 m	384,132	m		
358	H	28412245	Podlahovina PVC	561,315	m2		
359	SP	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	38,300	m2		
360	H	69751009	Koberec zátěžový	44,045	m2		
361	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	37,100	m		
362	H	69751203	Lišta kobercová 5 x 0,7 x 250 cm	38,955	m		
363	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	0,380	%		
			781: Obklady keramické				-
364	SP	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	131,540	m2		
365	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	97,600	m		
366	SP	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	107,000	m		
367	SP	781495191	Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální kladení obkladu nebo kladení do vzoru	131,540	m2		

Poř.	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
368	H	59761035	Obkládačky keramické I. j.	138,117	m2		
369	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	3,370	%		
			783: Nátěry				-
370	SP	783726200	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	69,828	m2		
			784: Malby				-
371	SP	763121714	SDK stěna základní penetrační nátěr	52,245	m2		
372	SP	784453651	Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné místnost v do 3,8	54,245	m2		
373	SP	784455951	Obnova malby směs tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m	2 057,159	m2		
			TZ4: Technické vybavení budov				-
374	SP	TZ1-05	D+M, Zařízení zdravotně technických instalací - dle samostatného rozpočtu	1,000	soub		
			SSO3: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				-
			VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				-
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				-
375	ON	04-01	Průzkumné geodetické a projektové práce - vytýčení stavby, podzemních sítí, plošného kolektoru a kabelu NN pro osvětlení / zodpovědnou osobou, včetně protokolu o vytýčení stavby	1,000	kpl		
376	ON	04-02	Průzkumné geodetické a projektové práce - zaměření po dokončení - geometrický plán	1,000	kpl		
377	ON	04-03	Průzkumné geodetické a projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kpl		
378	ON	06-01	Zařízení staveniště - včetně staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, vytápění stavby, atd.	1,000	kpl		
379	ON	07-01	Inženýrská činnost - kompletační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	1,000	kpl		
380	ON	08-01	D+M, Stálá vysvětlující tabule - pamětní deska s textem, velikost min. 400x300mm - materiál plastová	1,000	kus		
381	ON	16-01	Povinná rezerva investičních nákladů na nepředvídatelné práce - počítáno z objektů SO_01 až SO_05	3,000	%		
							-