VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Realizace úspor v budově ZŠ Vikýřovice
Objekt: Plošný kolektor pro tepelné čerpadlo
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 30.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**0,00**	
1	K	001	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	1 461,600		0,00	21,0
2	K	PK	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 461,600		0,00	21,0
3	K	PK	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 461,600		0,00	21,0
4	K	PK	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 418,000		0,00	21,0
5	M	MAT	3	plošný kolektor z trubek PE RC 32x3 zpevněné - pokládka bez pískového lože, dodávka + montáž	m	2 400,000		0,00	21,0
6	M	MAT	4	sběrač+rozdělovač pro 11 smyček, vč. izolace a venkovní šachtice vč. montáže	kpl	1,000		0,00	21,0
7	M	MAT	5	tlakové zkoušky	m	2 400,000		0,00	21,0
8	M	MAT	7	svar na primérním potrubí	kus	52,000		0,00	21,0
9	M	MAT	11	napojení hlavního rozvodu na jímku, elektrospojka DN 80	kus	2,000		0,00	21,0
10	M	MAT	12	PE-RC potrubí 90x5,4	m	72,000		0,00	21,0
11	M	MAT	13	napojení plošného kolektoru na jímku, elektrospojka DN 32	kus	22,000		0,00	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	
	D		**713**	**Izolace tepelné**				**0,00**	
12	K	713	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	10,000		0,00	21,0
13	M	MAT	283770760p	izolace potrubí z elastomerní pěny 90 x 32 mm	m	10,000		0,00	21,0
14	K	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770		0,00	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	
15	M	MAT	354420710	výstražná folie, dodávka + montáž	m	2 472,000		0,00	21,0
				Celkem				**0,00**	