VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Realizace úspor v budově ZŠ Vikýřovice
Objekt: Technologie kotelny - Primérní rozvod v objektu
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 30.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	
	D		**713**	**Izolace tepelné**				**0,00**	
1	K	PK	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	53,000		0,00	21,0
2	M	MAT	12	izolace z kaučuku pro primérní okruh DN 22x1 tl. 19 mm	m	3,000		0,00	21,0
3	M	MAT	12a	izolace z kazčuku pro primérní okruh DN 54x2 tl. 19 mm	m	20,000		0,00	21,0
4	M	MAT	12b	izolace z kaučuku pro primérní okruh DN 80 tl. 32 mm	m	30,000		0,00	21,0
5	M	MAT	12 c	izolace armatur do DN 25 tl. 32 mm	kus	4,000		0,00	21,0
6	M	MAT	12d	izolace armatur DN 50 tl. 32 mm	kus	3,000		0,00	21,0
7	M	MAT	12e	izolace expanzní nádoby tl. 32 mm	kus	1,000		0,00	21,0
8	K	PK	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770		0,00	21,0
	D		**731**	**Ústřední vytápění - kotelny**				**0,00**	
9	K	PK	731249122	Montáž tepelného čerpadla	soubor	1,000		0,00	21,0
10	M	MAT	1	tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 43,5 kW při 0/35 C vč. regulace	kpl	1,000		0,00	21,0
11	M	MAT	2	naplnění nemrznoucí směsí monoethylenglykol a odvzdušnění TČ, poměr ředění 1:2,2	l	1 500,000		0,00	21,0
12	M	MAT	6	uvedení tepelného čerpadla do provozu	kpl	1,000		0,00	21,0
13	K	PK	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,810		0,00	21,0
	D		**732**	**Ústřední vytápění - strojovny**				**0,00**	
14	K	PK	732199100	Dodávka + montáž orientačních štítků	soubor	8,000		0,00	21,0
15	M	MAT	7	svar na primérním potrubí	kus	16,000		0,00	21,0
16	M	MAT	8	elektrospojka DN 80	kus	2,000		0,00	21,0
17	M	MAT	9	průchodka zdí DN 150 pro potrubí DN 80	kus	2,000		0,00	21,0
18	M	MAT	10	elektrokoleno DN 80	kus	6,000		0,00	21,0
19	M	MAT	11	přechod CU 54x2/PE 90x5,4	kus	2,000		0,00	21,0
20	K	PK	732331621	Nádoba tlaková expanzní s membránou PN 0,6 o obsahu 200 litrů	soubor	1,000		0,00	21,0
21	K	PK	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,520		0,00	21,0
	D		**733**	**Ústřední vytápění - potrubí**				**0,00**	

22	K	PK	733121125	Potrubí PE RC 90x5,4	m	30,000	0,00	21,0
23	K	PK	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000	0,00	21,0
24	K	PK	733190225	Zkouška těsnosti potrubí plastové DN 80	m	30,000	0,00	21,0
25	K	PK	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	3,000	0,00	21,0
26	K	PK	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	20,000	0,00	21,0
27	K	PK	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	3,000	0,00	21,0
28	K	PK	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2	m	20,000	0,00	21,0
29	K	PK	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	3,000	0,00	21,0
30	K	PK	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	20,000	0,00	21,0
31	K	PK	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	0,00	21,0
	D		**734**	**Ústřední vytápění - armatury**			**0,00**	
32	K	PK	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	0,00	21,0
33	M	MAT	73420p	kulový kohout se zajištěním DN 20	kus	1,000	0,00	21,0
34	K	PK	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C	kus	2,000	0,00	21,0
35	K	PK	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	0,00	21,0
36	K	PK	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	0,00	21,0
37	K	PK	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	0,00	21,0
38	K	PK	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	0,00	21,0
39	K	PK	734421130	Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení	kus	1,000	0,00	21,0
40	K	PK	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,270	0,00	21,0
	D		**OST**	**Ostatní**			**0,00**	
41	M	MAT	101	tlaková zkouška + vyregulování primérního okruhu	hr	48,000	0,00	21,0
				Celkem			**0,00**	